



CERKIEW w CZASZYNIE - OPIS ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. STAN ISTNIEJĄCY :

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie istnieje na miejscu cerkwi z 1835 r. Była użytkowana przez grekokatolików, a po wysiedleniu ludności pochodzenia ukraińskiego w trakcie akcji „Wisła”, w 1946 r., przez parafię rzymskokatolicką do czasu wybudowania nowego kościoła parafialnego w 2010 r. Od 2016 r. w budynku mieści się kaplica cmentarna. Obiekt był remontowany w latach 1954 i w 1969, co w praktyce usunęło z bryły elementy charakterystyczne dla budownictwa cerkiewnego.

Zatarła się również niegdysiejsza trójdzielność bryły. Wewnątrz cerkiew posiadała bogatą dekorację malarską, z której do dnia dzisiejszego zachowała się polichromia Opieki Matki Bożej. Oryginalny ikonostas nie przetrwał do naszych czasów.

Budynek w ostatnich latach jest poddawany pracom renowacyjnym aby przywrócić mu dawny blask. W 2021 r. wyremontowano dach z nowym pokryciem (tytanowo-cynkowym), wykonano odwodnienie budynku, naprawę fundamentów i nowe tynki wewnętrzne na wysokości ok. 1,5 m od posadzki.

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Planowany zakres robót obejmuje:

- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do cerkwi i do zakrystii
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji gniazd wtykowych.
- malowanie ścian wewnętrznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac zasadniczych należy zdemontować istniejące **drzwi wejściowe** do kościoła i drzwi do zakrystii, przekazać je warsztatowi stolarskiemu w celu odzwierciedlenia wykonywanych nowych drzwi. Drzwi należy wykonać z drewna dębowego sezonowanego, wysuszonego i impregnowanego kl. I. Należy zachować wzór istniejący lub uzgodnić z Zamawiającym inny, ustalony z Konserwatorem Zabytków.

Ponadto należy ustawić wewnątrz rusztowanie do wysokości sufitu które będzie służyć do wykonania robót malarskich i elektrycznych. Przyjęto wykonanie rusztowania przy jednej wzdużnej ścianie a następnie przestawienie go na drugą ścianę.

W celu wykonania **instalacji elektrycznej** należy wykonać bruzdy w ścianach pod ułożenie rur karbowanych, jeden rząd pod sufitem, drugi w połowie wysokości, trzeci i czwarty na wysokości ok. 2,0 m. Czwarty obwód będzie obwodem gniazd wtykowych. Następnie

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
w Czaszynie, ul. Krzyża Św.
ul. ks. Romana Woźniaka 47
tel. 13 46 61 440

Czaszyn 28.09.2023r.

Ładue .2


rozmieścić symetrycznie puszkę rozdzielczą do zasilania oświetlenia oraz lokalizacji gniazd wtykowych. Po wciągnięciu przewodów jednożyłowych miedzianych 2,5 mm² zaprawić bruzdy, końcówki w miejscach lokalizacji oświetlenia zakończyć kostką łączeniową. Rodzaj oświetlenia ustali Zamawiający z Konserwatorem Zabytków i dostarczy do montażu. Tablice rozdzielcze, bezpiecznikowe zlokalizować w przedsionku, wykonać zasilanie z istniejącej sieci zewnętrznej zalicznikowej. Wykonać niezbędne pomiary i próby, Zamawiającemu przekazać protokoły z pomiarów skuteczności zerowania.

Przed przystąpieniem **do robót malarskich** należy istniejące malowidła ściennie zabezpieczyć. Dotyczy to Drogi Krzyżowej, Różańca pod Drogą Krzyżową oraz fresków –malowideł w górnej części ścian. W tym celu należy po konturach malowideł-fresków przykleić taśmę malarską (niebieską) wysokiej jakości. Ściany przetrzeć papierem ściernym, następnie zagruntować gruntem, wolne pola w obrębie malowideł malować pędzlem. Duże pola można będzie pomalować wałkiem malarskim. Po zagruntowaniu i wyschnięciu można przystąpić do robót malarskich. Wolne pola w obrębie malowideł-fresków malować pędzlem, zaś duże powierzchnie można malować wałkiem malarskim. Czynność wykonać dwukrotnie, natomiast pas przy podłodze, w celu dokładnego pokrycia prawdopodobnie trzykrotnie. Po wyschnięciu i sprawdzeniu odkleić taśmę wokół malowideł, sprawdzić czy gdzieś nie ma zacieków, wykonać niezbędne domalowania braków i po stwierdzeniu prawidłowości wykonania zdemonstrować rusztowania. Posadzkę odczyszczyć z ewentualnych zabrudzeń farbą. Zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru robót.

Szczegółowy zakres robót, rodzaj, sposób ich wykonania, kolejność została dodatkowo opisana w „Przedmiarze Robót „

Opracował :

PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI
Jerzy Baran
38-500 SANOK, ul. Jana Pawła II 45/13
tel. 603 70 70 23
NIP 687-122-55-38 REGON 371168522



PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Czaszynie, 38-516 Ciaszyn
ul. Ks. Romana Wójcika 10
tel. 13 46 61 440

Czaszyn 28.01.2023

Zgodnie z oryginałem


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - Cerkiew w Czaszynie.



Widok cerkwi w zimie



Drzwi wejściowe do wykonania.



Wygląd filunku drzwi wejściowych



Odkryte fundamenty kamienne.



Ubytki murów przy ościeżach drzwi wejściowych
- do uzupełnienia w trakcie montażu drzwi



Drzwi wejściowe do zakrystii do wykonania.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Czaszynie, 38-500
ul. Ks. Romana Woźniaka 47
tel. 13 46 61 440




Ościeże muru do uzupełnienia przy drzwiach do zakrystii.



Rodzaj i wygląd zamka klamki z szyldami



Rodzaj i wygląd zawiasów drzwiowych



Pęknięcia na ścianach zewnętrznych



Wygląd ościeżnicy drzwiowej



Filunek drzwi wejściowych od wewnątrz.




Mocowania filunków w szprosach



Pęknięcia ścian wewnętrznych do likwidacji



Ubytki ściany wewnątrz przy posadzce – do wyczyszczenia i uzupełnienia.



Pęknięcia ściany wewnętrznej do likwidacji.



PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
w Czaśzynie, 38-516 Czaśzyn
ul. Ks. Romana Woźniaka 47
tel. 13 46 61 440

x Marc