

Przedmiar

Prace remontowo – Konserwatorskie polegające na wykonaniu i uzupełnieniu tynków renowacyjnych elewacji zewnętrznej, zabytkowego murowanego kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Łukowem

nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.	Prace remontowe - remont tynków zewnętrznej elewacji kościoła		
2.	KNR-W 2-02 1609/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m - elewacja zewnętrzna kościoła	m2	530.80
3.	KNR 4-01 0535-0500a Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku Analogia – demontaż i ponowny montaż rur spustowych – rury z blachy miedzianej	m	39.00
4.	ZKNR C-1 0401-03 Odbicie tynków z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchnia ponad 5m2 z wywozem gruzu	m2	530.80
5.	ZKNR C-1 0402-03 Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0m2	m2	530.80
6.	KNR 39/209/2(1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręcznie wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowo, zaprawa SP PREP	m2	145.00
7.	KNR 39/111/3(1) Wykonanie tynku magazynującego sole tynk renowacyjny wykonany ręcznie 2 warstwowy gr 2cm tynk renowacyjny SP LEWELL firmy REMERS	m2	145.00
8.	KNR 40/208/5 Wykonanie tynku magazynującego sole dodatek za pogubienie o każde 5mm tynk wykonany ręcznie 2cm dodatek za pogrubienie każde 5cm	m2	145.00
9.	KNR 19-01 0811-05 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej – tynk jednowarstwowy grubości 2cm, zaprawa TCV	m2	530.80
10.	TZKBNB 7/303/31 Wzmacnianie struktury murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparat powierzchnia ponad 5m2 z zastosowaniem preparatu REMERS Silikatfestiger	m2	530.80
11.	KNR 0-40 0212- 01 Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie – FEINPUTZ – 2 warstwy	m2	530.80
12.	KNR 0-40 0212- 02 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - środek gruntujący HYDRO-TEIFENGRUND	m2	530.80
13.	KNR 0-40 0212- 04 Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba SILICONHARZFARBE LA	m2	530.80