

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na „**Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu nawy i sygnaturki na zabytkowym murowanym Kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu**”

Zamawiający działając na podstawie pkt 13 Zapytania ofertowego informuje o zmianie treści zapytania ofertowego.

Zamawiający dokonuje modyfikacji **treści PROJEKTU POSTANOWIENIA UMOWY** (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) **w:**

§ 1 ust.4 - 6 nadając mu brzmienie:

4. 2 % wartości inwestycji który stanowi wkład własny Gminy Zagórz, Parafia zapłaci Wykonawcy przed wypłatą środków z dofinansowania.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Gminy Zagórz na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy na zasadach w niej opisanych. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru częściowego oraz końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Kopia promesy, o której mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

6. Zakres prac obejmuje w szczególności:

Etap I do wykonania w 2024 roku

- a) Rozbiórka pokrycia i deskowania **połaci dachowej nawy – strona zachodnia**
- b) Rozbiórka połaci i deskowania sygnaturki
- c) Rozebranie rynien z blachy
- d) Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych sygnaturki
- e) Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej- **połac dachu nawy – strona zachodnia**
- f) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) **połac dachu nawy – strona zachodnia**
- g) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32 mm) połaci sygnaturki
- h) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej **połac dachu nawy – strona zachodnia**
- i) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej
- j) Montaż nowych rynien dachowych **połac dachu nawy – strona zachodnia**
- k) Demontaż i montaż oraz wykonanie konserwacji krzyży wieńczących i kuli

Etap II do wykonania w 2025 roku

- a) Rozbiórka pokrycia i deskowania **połaci dachowej nawy – strona wschodnia i północna**
- b) Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy
- c) Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych dachu nawy: krokwie, miecze
- d) Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej- **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- e) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- f) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- g) Montaż nowych rynien dachowych **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- h) Montaż rur spustowych dachu nawy
- i) Uzupełnienie brakującego kołkowania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
- j) Wykonanie całościowej impregnacji konstrukcji więźby dachowej dachu nawy przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna środkiem impregacyjnym
- k) Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odgromowej polegającej na wymianie skorodowanych zwodów na nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm, wymianie złączy kontrolnych, badanie i pomiary.

§ 6 ust. 4 nadając mu brzmienie:

4. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie:

- 1) **zaliczki** w wysokości 2% w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy – na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury zaliczkowej.
- 2) **faktury częściowej** – w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dotacji pochodzącej ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po odbiorze częściowym, nie wcześniej niż po wykonaniu I etapu.
- 3) **faktury końcowej** w wysokości kwoty dotacji pochodzącej z Programu określonej we wstępnej promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze końcowym po wykonaniu II etapu, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

oraz dokonuje zmiany **ZAPYTANIA OFERTOWEGO** w:

pkt 7 (opis przedmiotu zamówienia) ppk 2-4 nadając im brzmienie:

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Numer promesy: RPOZ/2022/4506/PolskiLad) w wysokości 98 % wartości inwestycji. 2 % wartości inwestycji który stanowi wkład własny Gminy Zagórz, Parafia zapłaci Wykonawcy przed wypłatą środków z dofinansowania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Gminy Zagórz na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy na zasadach w niej opisanych. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru częściowego oraz końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Kopia promesy, o której mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

4. Zakres prac obejmuje w szczególności:

Etap I do wykonania w 2024 roku

- l) Rozbiórka pokrycia i deskowania **połaci dachowej nawy – strona zachodnia**
- m) Rozbiórka połaci i deskowania sygnaturki
- n) Rozebranie rynien z blachy
- o) Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych sygnaturki
- p) Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej- **połać dachu nawy – strona zachodnia**
- q) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) **połać dachu nawy – strona zachodnia**
- r) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32 mm) połaci sygnaturki
- s) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej **połać dachu nawy – strona zachodnia**
- t) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej
- u) Montaż nowych rynien dachowych **połać dachu nawy – strona zachodnia**
- v) Demontaż i montaż oraz wykonanie konserwacji krzyży wieńczących i kuli

Etap II do wykonania w 2025 roku

- l) Rozbiórka pokrycia i deskowania **połaci dachowej nawy – strona wschodnia i północna**
- m) Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy
- n) Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych dachu nawy: krokwie, miecze
- o) Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej- **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- p) Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- q) Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- r) Montaż nowych rynien dachowych **połać dachu nawy – strona wschodnia i północna**
- s) Montaż rur spustowych dachu nawy
- t) Uzupełnienie brakującego kołkowania elementów konstrukcyjnych wieżby dachowej
- u) Wykonanie całościowej impregnacji konstrukcji wieżby dachowej dachu nawy przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna środkiem impregacyjnym
- v) Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odgromowej polegającej na wymianie skorodowanych zwodów na nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm, wymianie złączy kontrolnych, badanie i pomiary.

W pkt. 14 ppkt 9, 13, Opis sposobu przygotowania oferty – nadając mu brzmienie:

9. Ofertę wraz z dokumentami można złożyć:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: parafporaz@gmail.com Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem adresu email Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
lub

b) umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

**Zapytanie ofertowe: "Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu nawy i sygnaturki na zabytkowym murowanym Kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu"
- nie otwierać przed 27.05.2024 r. godz. 10:00**

13. Termin związania ofertą upływa w dniu 27.06.2024 r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W pkt. 15 ppkt 2 nadając mu brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2024 r. do godz. 10:00

jednocześnie zamieszczając go na stronach:

<https://zagorz.pl/>

<http://www.poraz.przemyska.pl/>

Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót podzielony na II etapy oraz jednolity tekst projektu umowy – załącznik nr 5.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. MB Gromnicznej
38-540 PORAŻ, ul. Kościelna 1
tel. 13 462 81 22

K. Wójcik