


ZABYTKOWY MUROWANY KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ  
W PORAŻU

ELEWACJA ZACHODNIA -PROJEKT  
SKALA 1:50

Projektowany remont konstrukcji więźby dachowej zakłada:

- Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych belek stropowych- wiązarowych poprzez: odcinkową wymianę i ich zdublowanie lub flekowanie
- Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w całości lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub flekowania
- Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych sygnaturki  
w całości lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub flekowania
- Wykonanie sprawdzenia, dociągnięcie śrubowych połączeń wtórnych elementów konstrukcyjnych,
- Uzupełnienie brakującego kołkowania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
- Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej
- Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) połaci dachowych kościoła
- Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32 mm) połaci sygnaturki
- Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej gr. 0.6 mm
- Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej gr.0.6 mm
- Wykonanie konserwacji krzyży wieńczących i kuli
- Wykonanie dogłębnego oczyszczenia konstrukcji więźby dachowej i stropu poprzez szczotkowanie i odkurzanie
- Wykonanie dezynsekcji- trucia elementów konstrukcyjnych konstrukcji więźby dachowej i stropu środkiem owadobójczym Hylotox firmy Altax
- Wykonanie całościowej impregnacji konstrukcji więźby dachowej i stropu przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów - technicznych szkodników drewna środkiem impregnacynym Fobos M4
- Wymian zniszczonej izolacji termicznej na nową z wełny mineralnej gr. 20 cm ułożonej między belkami stropowymi i zabezpieczone folia paro przepuszczalną
- Wykonanie ponownego ułożenia podłogi ślepego pułapu z desek jodłowych na całym obwodzie stropu oraz uzupełnienie w brakujących miejscach
- Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odgromowej polegającej na wymianie skorodowanych zwodów na nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm, wymianie złączy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiającego.



Uwaga: KOLOR CZEROWY- STREFA PLANOWANYCH PRAC

|  |   |   |
|--|---|---|
| <div><div></div><div><div>ARCHISSTUDIO</div><div>PROJEKT</div></div></div> <div><div>MGR INŻ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS</div><div>UL. STAFFA 2/12 39-300 MIELEC</div><div>NIP: 817-138-33-25, TEL. 515 123 789</div></div>  | NAZWA RYSUNKU:<br>ELEWACJA ZACHODNIA<br>ARCHITEKTURA<br><br>BRAMA |   |
| NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK:<br>ZABYTKOWY MUROWANY KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ W PORAŻU<br>NR EWID.DZIAŁKI 1911<br>POŁOŻONEJ W M. PORAŻ, (JEDN.181707_5.0010.1911), (OBREB:0010)<br>ZADANIE: WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI WIĘZBY DACHOWEJ WRAZ<br>Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA P.W. MATKI<br>BOŻEJ GROMNICZNEJ W PORAŻU |   |   |
| INWESTOR:<br>PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ W PORAŻU<br>38-540 PORAŻ, UL. KOŚCIELNA 1,  |   |   |
| PROJEKTANT ARCHITEKT:<br>mgr inż. arch. Dorota Hamala-Lis<br>Rz/A – 07/06<br>uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  |   | SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKT:<br>mgr inż. arch. Anna Biegańska-Jachym<br>Rz/A – 04/08<br>uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |
| PROJEKTANT KONSTRUKTOR:<br>mgr inż. Tomasz Leń<br>POK/0182/POOK/12<br>uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  |   | SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKTOR:<br>mgr inż. Janusz Leń<br>A-649-24/83<br>uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń        |
| DATA:<br>Lipiec<br>2022  | SKALA:<br>1:50  | NR RYS.:<br>P-7   |